

果洛藏族自治州自来水公司办 工程
公楼维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

果洛藏族自治州自来水
公司办公楼维修改造项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛藏族自治州自来水公司办公楼维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原金属窗拆除1.8*1.8m	樘	46				
2	010103002001	垃圾外运、人工清理	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:人工装车,外运6km 3. 场地清理:人工清理	m3	29.81				
		分部小计							
		室外装饰工程							
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯泡沫板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:外墙一般抹灰,挂网格玻璃纤维布	m2	676.6				
4	011406001001	真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍、真石漆面漆	m2	676.6				
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:L50*5角钢骨架做坡屋顶造型、屋檐钢筋支撑及钢架	m2	550				
6	010902007001	彩钢板屋面	1. 材料品种、规格:橘红色彩钢板铺贴、内檐外挑1.5m	m2	610				
7	010902007002	屋脊盖板	1. 材料品种、规格:屋脊盖板 彩钢板	m2	18.6				
8	010902007003	屋面天沟	1. 材料品种、规格:天沟 彩钢板	m	140				
9	011406002001	藏式油漆装饰腰线	1. 线条宽度、道数:100宽红色底色、白色圆形油漆造型线条 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m	141				
10	011406002002	藏式油漆装饰顶线	1. 线条宽度、道数:200宽红色底色、白色圆形油漆造型线条 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m	141				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛藏族自治州自来水公司办公楼维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011406002003	藏式油漆踢脚线	1. 线条宽度、道数:200 宽红色油漆踢脚线 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙真石漆	m	120			
12	011406002005	藏式油漆窗套线	1. 线条宽度、道数:200 宽红色底色、白色圆形 油漆造型线条 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙真石漆	m	225.6			
13	01B002	藏式窗樯卯	1. 木工板封堵, 做保温, 藏式樯卯装饰	m	76			
14	010807001001	断桥隔热铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1 700*1400mm 2. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金窗	m ²	19.04			
15	010807001002	断桥隔热铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1 700*1800mm 2. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金窗	m ²	116.28			
16	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、 颜色:大理石窗台板	m	76			
17	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:9 00*2000mm 2. 门框或扇外围尺寸: 钢制防火门	樘	2			
		分部小计						
		室外亮化工程						
18	030412005001	LED灯带	1. 名称:LED亮化灯带	套	320			
19	01B001	电气线路改造	1. pvc管, 电线, 人工, 辅材	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	011701002001	外脚手架		m ²	613			
21	011705001001	吊车进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

