

招标工程量清单

合同编号：

招 标 人：玉树州住房和城乡建设局

(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人)： 1

(签字盖章)

编 制 时 间： 2025年06月26日

招标工程量清单

招 标 人：玉树州住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月26日

复核时间：

玉树州称多县歇武镇防洪工程

工程量清单

招标人：



造价咨询人：



编制时间：2025 年 6 月 27 日

玉树州称多县歇武镇防洪工程

工程量清单

招 标 人：
(单位盖章)

法定代表人或
其 授 权 人：
(签字或盖章)

编 制 人：
B1322051003249
青海湖源工程咨询
有限公司
有效期至：2027年09月03日

编制时间：
2025.6.27

工程量编制单位
(单位盖章)

法定代表人或其
授 权 人：
(签字或盖章)

复 核 人：
B1322051003538
青海湖源工程咨询
有限公司
有效期至：2026年03月28日

复核时间：
2025.6.27

编制说明

一、工程概况

本次计划对歇武镇北面的沟道进行防洪工程治理，本项目分为3个片区，其中新建截洪渠2.6公里，排洪渠0.2公里，谷坊及配套附属设施。

1#片区包含6条截洪渠，总长1161m，分别为1#截洪渠长310m、2#截洪渠长85m，3#截洪渠长155m、4#截洪渠长85m、5#截洪渠长246m、6#截洪渠长280m，设施谷坊9座，设置涵洞工程3道。

2#片区包含1条截洪渠为7#截洪渠长365m，设施谷坊20座。

3#片区包含4条截（排）洪渠，总长1274（截洪渠长1074m，排洪渠长200m），分别为8#截洪渠长320m、9#截洪渠长485m、10#截（排）洪渠长369m（含箱涵200m）、11#截洪渠长100，设施谷坊3座，设置涵洞工程1道。技术要求详见施工图设计。

二、编制范围

该标段编制范围含玉树州称多县歇武镇防洪工程的全部工作内容。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

- 1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制；
- 2、青海省《水利水电建筑工程预算定额》（2009）；
- 3、青海省水利厅青水建函{2021}13号文《青海省水利厅关于严格执行《水利工程工程量清单计价规范》的通知》；
- 4、水利部《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 5、本项目相关设计文件，工程概算等。
- 6、本标段所列内容均较为分散，招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

四、其他说明

- 1、本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量。
- 2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1		第一部分：建筑工程					
1.1		防洪工程（1#片区） （1300.90m）					
1.1.1		截洪渠工程（1161m）					
1.1.1.1		1#截洪渠 （K0+000~K0+310）（310m）					
1.1.1.1.1	500101002001	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	1056.41			
1.1.1.1.2	500103001001	利用土回填夯实	m3	644.11			
1.1.1.1.3	500103001002	余土就近摊平	m3	298.63			
1.1.1.1.4	500101001001	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	744			
1.1.1.1.5	500109001001	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	43.4			
1.1.1.1.6	500109001002	现浇C30F250W6混凝土渠底板 （厚0.25m）	m3	96.79			
1.1.1.1.7	500109001003	现浇C30F250W6混凝土渠侧墙 （厚0.20m）	m3	110.91			
1.1.1.1.8	500109001004	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡（厚0.20m）	m3	124			
1.1.1.1.9	500111001001	钢筋制作与安装	kg	32246.54			
1.1.1.1.10	500109008001	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	105.27			
1.1.1.1.11	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	51.48			
1.1.1.1.12	500114001001	双组份聚硫密封膏	m2	1.98			
1.1.1.1.13	500114001002	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	594			
1.1.1.1.14	500114001003	撒播青海中华羊茅草籽	m2	1264.8			
1.1.1.1.15	500114001004	林草专用肥	kg	89.1			
1.1.1.1.16	500114001005	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	945			
1.1.1.2		3#截洪渠 （K0+000~K0+195）（155m）					
1.1.1.2.1	500101002002	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	528.21			
1.1.1.2.2	500103001003	利用土回填夯实	m3	322.06			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.1.2.3	50010300100 4	余土就近摊平	m3	149.32			
1.1.1.2.4	50010100100 2	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	372			
1.1.1.2.5	50010900100 5	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	21.7			
1.1.1.2.6	50010900100 6	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.25m）	m3	48.39			
1.1.1.2.7	50010900100 7	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.20m）	m3	55.46			
1.1.1.2.8	50010900100 8	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡（厚0.20m）	m3	62			
1.1.1.2.9	50011100100 2	钢筋制作与安装	kg	16123.27			
1.1.1.2.10	50010900800 2	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	51.04			
1.1.1.2.11	50010900900 2	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	24.96			
1.1.1.2.12	50011400100 6	双组份聚硫密封膏	m2	0.96			
1.1.1.2.13	50011400100 7	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	288			
1.1.1.2.14	50011400100 8	撒播青海中华羊茅草籽	m2	632.4			
1.1.1.2.15	50011400100 9	林草专用肥	kg	43.2			
1.1.1.2.16	50011400101 0	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	459			
1.1.1.3		6#截洪渠 （K0+000～K0+280）（280 m）					
1.1.1.3.1	50010100200 3	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	954.18			
1.1.1.3.2	50010300100 5	利用土回填夯实	m3	581.78			
1.1.1.3.3	50010300100 6	余土就近摊平	m3	269.73			
1.1.1.3.4	50010100100 3	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	672			
1.1.1.3.5	50010900100 9	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	39.2			
1.1.1.3.6	50010900101 0	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.25m）	m3	87.42			
1.1.1.3.7	50010900101 1	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.20m）	m3	100.18			
1.1.1.3.8	50010900101 2	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡（厚0.20m）	m3	112			
1.1.1.3.9	50011100100 3	钢筋制作与安装	kg	29125.91			
1.1.1.3.10	50010900800 3	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	95.7			
1.1.1.3.11	50010900900 3	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	46.8			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.1.3.12	50011400101 1	双组份聚硫密封膏	m2	1.8			
1.1.1.3.13	50011400101 2	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	540			
1.1.1.3.14	50011400101 3	撒播青海中华羊茅草籽	m2	1142.4			
1.1.1.3.15	50011400101 4	林草专用肥	kg	81			
1.1.1.3.16	50011400101 5	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	864			
1.1.1.4		2#截洪渠 (K0+000~K0+085) (85 m)					
1.1.1.4.1	50010100200 4	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	1051.65			
1.1.1.4.2	50010300100 7	利用土回填夯实	m3	666.77			
1.1.1.4.3	50010300100 8	余土就近摊平	m3	267.21			
1.1.1.4.4	50010100100 4	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	310.2			
1.1.1.4.5	50010900101 3	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	17.85			
1.1.1.4.6	50010900101 4	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.35m）	m3	68			
1.1.1.4.7	50010900101 5	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.30m）	m3	78.2			
1.1.1.4.8	50011200100 1	预制C30F250混凝土盖板 （厚0.20m）	m3	30.6			
1.1.1.4.9	50011100100 4	钢筋制作与安装	kg	8975.53			
1.1.1.4.10	50010900800 4	651止水带 (BRD: 300×15×6)	m	42.4			
1.1.1.4.11	50010900900 4	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	12.72			
1.1.1.4.12	50011400101 6	双组份聚硫密封膏	m2	1.44			
1.1.1.5		5#截洪渠 (K0+120~K0+246) (126 m)					
1.1.1.5.1	50010100200 5	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	1510.35			
1.1.1.5.2	50010300100 9	利用土回填夯实	m3	957.6			
1.1.1.5.3	50010300101 0	余土就近摊平	m3	383.76			
1.1.1.5.4	50010100100 5	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	445.5			
1.1.1.5.5	50010900101 6	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	26.46			
1.1.1.5.6	50010900101 7	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.35m）	m3	100.8			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.1.5.7	500109001018	现浇C30F250W6混凝土渠侧墙（厚0.30m）	m3	115.92			
1.1.1.5.8	500112001002	预制C30F250混凝土盖板（厚0.20m）	m3	45.36			
1.1.1.5.9	500111001005	钢筋制作与安装	kg	13304.9			
1.1.1.5.10	500109008005	651止水带（BRD：300×15×6）	m	68.9			
1.1.1.5.11	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	20.67			
1.1.1.5.12	500114001017	双组份聚硫密封膏	m2	2.34			
1.1.1.6		涵洞出口河堤修复					
1.1.1.6.1	500109001019	C30F250W6混凝土挡墙（2#截洪渠K0+085处）	m3	36.44			
1.1.1.6.2	500109001020	C30F250W6混凝土挡墙（4#截洪渠K0+085处）	m3	36.44			
1.1.1.6.3	500109001021	C30F250W6混凝土挡墙（5#截洪渠K0+246处）	m3	36.44			
1.1.1.7		4#截洪渠（K0+000～K0+085）（85m）					
1.1.1.7.1	500101002006	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	59.06			
1.1.1.7.2	500103001011	余土就近摊平	m3	59.06			
1.1.1.7.3	500103007001	砂砾石垫层	m3	26.23			
1.1.1.7.4	500109008006	651止水带（BRD：300×15×6）	m	29.47			
1.1.1.7.5	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	32.83			
1.1.1.7.6	500114001018	双组份聚硫密封膏	m2	0.59			
1.1.1.7.7	500109001022	C30现浇混凝土排水边沟	m3	32.83			
1.1.1.8		5#截洪渠（K0+000～K0+120）（120m）					
1.1.1.8.1	500101002007	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	106.56			
1.1.1.8.2	500103001012	余土就近摊平	m3	106.56			
1.1.1.8.3	500103007002	砂砾石垫层	m3	46.39			
1.1.1.8.4	500109008007	651止水带（BRD：300×15×6）	m	55.47			
1.1.1.8.5	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	60.15			
1.1.1.8.6	500114001019	双组份聚硫密封膏	m2	1.11			
1.1.1.8.7	500109001023	C30现浇混凝土排水边沟	m3	60.15			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.2		谷坊工程（116.5m）					
1.1.2.1		1#截洪渠（1#支沟3道）（62m）					
1.1.2.1.1	500101002008	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	686.66			
1.1.2.1.2	500103001013	回填夯实土	m3	421.22			
1.1.2.1.3	500103001014	余土就近摊平	m2	191.11			
1.1.2.1.4	500109001024	C30现浇混凝土	m3	644.65			
1.1.2.1.5	500105003001	M10浆砌石	m3	62			
1.1.2.1.6	500114001020	φ75PVC管	m	60.75			
1.1.2.2		1#截洪渠（2#支沟3道）（29.5m）					
1.1.2.2.1	500101002009	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	326.72			
1.1.2.2.2	500103001015	回填夯实土	m3	200.41			
1.1.2.2.3	500103001016	余土就近摊平	m2	90.94			
1.1.2.2.4	500109001025	C30现浇混凝土	m3	305.65			
1.1.2.2.5	500105003002	M10浆砌石	m3	29.5			
1.1.2.2.6	500114001021	φ75PVC管	m	60.75			
1.1.2.3		1#截洪渠（3#支沟3道）（25m）					
1.1.2.3.1	500101002010	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	276.88			
1.1.2.3.2	500103001017	回填夯实土	m3	169.84			
1.1.2.3.3	500103001018	余土就近摊平	m2	77.07			
1.1.2.3.4	500109001026	C30现浇混凝土	m3	258.7			
1.1.2.3.5	500105003003	M10浆砌石	m3	25			
1.1.2.3.6	500114001022	φ75PVC管	m	60.75			
1.1.3		急流槽工程（23.4m）					
1.1.3.1		急流槽（2#截洪渠）（23.4m）					
1.1.3.1.1	500101002011	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	115.2			
1.1.3.1.2	500103001019	回填夯实土	m3	61.07			
1.1.3.1.3	500103001020	余土就近摊平	m2	43.35			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.3.1.4	50010900102 7	C30现浇消力坎	m3	0.2			
1.1.3.1.5	50010900102 8	C30急流槽截水墙	m3	2.86			
1.1.3.1.6	50010900102 9	C30急流槽身	m3	14.81			
1.1.3.1.7	50010900103 0	C30急流槽基础	m3	19.54			
1.1.4		排洪渠末端消能工程					
1.1.4.1	50011100200 1	钢筋石笼海曼（2#截洪渠 K0+085处）	m3	48.8			
1.1.4.2	50011100200 2	钢筋石笼海曼（4#截洪渠 K0+085处）	m3	48.8			
1.1.4.3	50011100200 3	钢筋石笼海曼（5#截洪渠 K0+246处）	m3	48.8			
1.2		防洪工程（2#片区 ）（365m）					
1.2.1		截洪渠工程（365m）					
1.2.1.1		7#截洪渠 （K0+000~K0+365）（365 m）					
1.2.1.1.1	50010100201 2	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	1243.84			
1.2.1.1.2	50010300102 1	利用土回填夯实	m3	758.39			
1.2.1.1.3	50010300102 2	余土就近摊平	m3	351.62			
1.2.1.1.4	50010100100 6	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	876			
1.2.1.1.5	50010900103 1	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	51.1			
1.2.1.1.6	50010900103 2	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.25m）	m3	113.96			
1.2.1.1.7	50010900103 3	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.20m）	m3	130.59			
1.2.1.1.8	50010900103 4	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡（厚0.20m）	m3	146			
1.2.1.1.9	50011100100 6	钢筋制作与安装	kg	37967.7			
1.2.1.1.10	50010900800 8	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	124.41			
1.2.1.1.11	50010900900 8	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	60.84			
1.2.1.1.12	50011400102 3	双组份聚硫密封胶	m2	2.34			
1.2.1.1.13	50011400102 4	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	702			
1.2.1.1.14	50011400102 5	撒播青海中华羊茅草籽	m2	1478.25			
1.2.1.1.15	50011400102 6	林草专用肥	kg	105.3			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.2.1.1.16	50011400102 7	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	1134			
1.2.2		谷坊工程（147m）					
1.2.2.1		7#截洪渠（1#支沟3道） （26m）					
1.2.2.1.1	50010100201 3	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	287.96			
1.2.2.1.2	50010300102 3	回填夯实土	m3	176.63			
1.2.2.1.3	50010300102 4	余土就近摊平	m2	80.16			
1.2.2.1.4	50010900103 5	C30现浇混凝土	m3	269.14			
1.2.2.1.5	50010500300 4	M10浆砌石	m3	26			
1.2.2.1.6	50011400102 8	φ75PVC管	m	60.75			
1.2.2.2		7#截洪渠（2#支沟2道） （14m）					
1.2.2.2.1	50010100201 4	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	155.05			
1.2.2.2.2	50010300102 5	回填夯实土	m3	95.11			
1.2.2.2.3	50010300102 6	余土就近摊平	m2	43.16			
1.2.2.2.4	50010900103 6	C30现浇混凝土	m3	144.66			
1.2.2.2.5	50010500300 5	M10浆砌石	m3	14			
1.2.2.2.6	50011400102 9	φ75PVC管	m	40.5			
1.2.2.3		7#截洪渠（3#支沟3道） （21m）					
1.2.2.3.1	50010100201 5	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	232.58			
1.2.2.3.2	50010300102 7	回填夯实土	m3	142.67			
1.2.2.3.3	50010300102 8	余土就近摊平	m2	64.73			
1.2.2.3.4	50010900103 7	C30现浇混凝土	m3	216.99			
1.2.2.3.5	50010500300 6	M10浆砌石	m3	21			
1.2.2.3.6	50011400103 0	φ75PVC管	m	60.75			
1.2.2.4		7#截洪渠（4#支沟3道） （21m）					
1.2.2.4.1	50010100201 6	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	232.58			
1.2.2.4.2	50010300102 9	回填夯实土	m3	142.67			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.2.2.4.3	50010300103 0	余土就近摊平	m2	64.73			
1.2.2.4.4	50010900103 8	C30现浇混凝土	m3	216.99			
1.2.2.4.5	50010500300 7	M10浆砌石	m3	21			
1.2.2.4.6	50011400103 1	φ75PVC管	m	60.75			
1.2.2.5		7#截洪渠（5#支沟2道） （14m）					
1.2.2.5.1	50010100201 7	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	155.06			
1.2.2.5.2	50010300103 1	回填夯实土	m3	95.11			
1.2.2.5.3	50010300103 2	余土就近摊平	m2	43.17			
1.2.2.5.4	50010900103 9	C30现浇混凝土	m3	144.66			
1.2.2.5.5	50010500300 8	M10浆砌石	m3	14			
1.2.2.5.6	50011400103 2	φ75PVC管	m	40.5			
1.2.2.6		7#截洪渠（6#支沟3道） （21m）					
1.2.2.6.1	50010100201 8	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	232.58			
1.2.2.6.2	50010300103 3	回填夯实土	m3	142.67			
1.2.2.6.3	50010300103 4	余土就近摊平	m2	64.73			
1.2.2.6.4	50010900104 0	C30现浇混凝土	m3	216.99			
1.2.2.6.5	50010500300 9	M10浆砌石	m3	21			
1.2.2.6.6	50011400103 3	φ75PVC管	m	60.75			
1.2.2.7		7#截洪渠（7#支沟2道） （16m）					
1.2.2.7.1	50010100201 9	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	177.21			
1.2.2.7.2	50010300103 5	回填夯实土	m3	108.7			
1.2.2.7.3	50010300103 6	余土就近摊平	m2	49.33			
1.2.2.7.4	50010900104 1	C30现浇混凝土	m3	165.52			
1.2.2.7.5	50010500301 0	M10浆砌石	m3	16			
1.2.2.7.6	50011400103 4	φ75PVC管	m	40.5			
1.2.2.8		7#截洪渠（8#支沟2道） （14m）					

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.2.2.8.1	50010100202 0	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	155.06			
1.2.2.8.2	50010300103 7	回填夯实土	m3	95.11			
1.2.2.8.3	50010300103 8	余土就近摊平	m2	43.17			
1.2.2.8.4	50010900104 2	C30现浇混凝土	m3	144.66			
1.2.2.8.5	50010500301 1	M10浆砌石	m3	14			
1.2.2.8.6	50011400103 5	φ75PVC管	m	40.5			
1.2.3		铅丝石笼工程（180m）					
1.2.3.1		2#片区（铅丝石笼加固）（180m）					
1.2.3.1.1	50010101000 1	人工清理淤泥	m3	674			
1.2.3.1.2	50011400103 6	铅丝网	kg	2370			
1.2.3.1.3	50011100100 7	钢筋制作与安装	kg	5892			
1.2.3.2		7#截洪渠K0+080处					
1.2.3.2.1	50010101000 2	人工清理淤泥	m3	110			
1.3		防洪工程（3#片区）（1074m）					
1.3.1		截洪渠工程（1074m）					
1.3.1.1		8#截洪渠（K0+000~K0+380）（320m）					
1.3.1.1.1	50010100202 1	开挖基坑土方（人工*0.2+机械*0.8）	m3	1090.49			
1.3.1.1.2	50010300103 9	利用土回填夯实	m3	664.89			
1.3.1.1.3	50010300104 0	余土就近摊平	m3	308.27			
1.3.1.1.4	50010100100 7	原基夯实（厚0.5m），人工夯实两遍	m2	768			
1.3.1.1.5	50010900104 3	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	44.8			
1.3.1.1.6	50010900104 4	现浇C30F250W6混凝土渠底板（厚0.25m）	m3	99.91			
1.3.1.1.7	50010900104 5	现浇C30F250W6混凝土渠侧墙（厚0.20m）	m3	114.49			
1.3.1.1.8	50010900104 6	现浇C30F250W6混凝土汇流护坡（厚0.20m）	m3	128			
1.3.1.1.9	50011100100 8	钢筋制作与安装	kg	33286.76			
1.3.1.1.10	50010900800 9	651止水带（BRD：300×15×6）	m	108.46			
1.3.1.1.11	50010900900 9	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	53.04			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.1.1.12	50011400103 7	双组份聚硫密封膏	m2	2.04			
1.3.1.1.13	50011400103 8	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	612			
1.3.1.1.14	50011400103 9	撒播青海中华羊茅草籽	m2	1296			
1.3.1.1.15	50011400104 0	林草专用肥	kg	91.8			
1.3.1.1.16	50011400104 1	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	999			
1.3.1.2		9#截洪渠 (K0+000~K0+485) (485 m)					
1.3.1.2.1	50010100202 2	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	1652.77			
1.3.1.2.2	50010300104 1	利用土回填夯实	m3	1007.72			
1.3.1.2.3	50010300104 2	余土就近摊平	m3	467.22			
1.3.1.2.4	50010100100 8	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	1164			
1.3.1.2.5	50010900104 7	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	67.9			
1.3.1.2.6	50010900104 8	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.25m）	m3	151.43			
1.3.1.2.7	50010900104 9	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.20m）	m3	173.52			
1.3.1.2.8	50010900105 0	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡（厚0.20m）	m3	194			
1.3.1.2.9	50011100100 9	钢筋制作与安装	kg	50450.24			
1.3.1.2.10	50010900801 0	651止水带 (BRD: 300×15×6)	m	165.88			
1.3.1.2.11	50010900901 0	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	81.12			
1.3.1.2.12	50011400104 2	双组份聚硫密封膏	m2	3.12			
1.3.1.2.13	50011400104 3	钢丝防裂网片（含铆钉）	m2	936			
1.3.1.2.14	50011400104 4	撒播青海中华羊茅草籽	m2	1964.25			
1.3.1.2.15	50011400104 5	林草专用肥	kg	140.4			
1.3.1.2.16	50011400104 6	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	1512			
1.3.1.3		10#截洪渠 (K0+000~K0+100) (100 m)					
1.3.1.3.1	50010100202 3	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	1219.47			
1.3.1.3.2	50010300104 3	利用土回填夯实	m3	773.17			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.1.3.3	50010300104 4	余土就近摊平	m3	309.85			
1.3.1.3.4	50010100100 9	原基夯实（厚0.5m），人工 夯实两遍	m2	359.7			
1.3.1.3.5	50010900105 1	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	21			
1.3.1.3.6	50010900105 2	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.35m）	m3	80			
1.3.1.3.7	50010900105 3	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.30m）	m3	92			
1.3.1.3.8	50011200100 3	预制C30F250混凝土盖板 （厚0.20m）	m3	36			
1.3.1.3.9	50011100101 0	钢筋制作与安装	kg	10221.11			
1.3.1.3.10	50010900801 1	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	53			
1.3.1.3.11	50010900901 1	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	15.9			
1.3.1.3.12	50011400104 7	双组份聚硫密封膏	m2	1.8			
1.3.1.3.13	50010900105 4	现浇C30F250W6混凝土进口 跌井	m3	18.2			
1.3.1.4		10#截洪渠 （K0+300~K0+369）（69 m）					
1.3.1.4.1	50010100202 4	开挖基坑土方（人工*0.2+机 械*0.8）	m3	872.65			
1.3.1.4.2	50010300104 5	利用土回填夯实	m3	553.28			
1.3.1.4.3	50010300104 6	余土就近摊平	m3	221.73			
1.3.1.4.4	50010100101 0	原基夯实（厚0.5m）	m2	257.4			
1.3.1.4.5	50010900105 5	C25混凝土垫层（厚0.10m）	m3	14.49			
1.3.1.4.6	50010900105 6	现浇C30F250W6混凝土渠底 板（厚0.35m）	m3	55.2			
1.3.1.4.7	50010900105 7	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙（厚0.30m）	m3	63.48			
1.3.1.4.8	50011200100 4	预制C30F250混凝土盖板 （厚0.20m）	m3	24.84			
1.3.1.4.9	50011100101 1	钢筋制作与安装	kg	7052.56			
1.3.1.4.10	50010900801 2	651止水带 （BRD：300×15×6）	m	31.8			
1.3.1.4.11	50010900901 2	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	9.54			
1.3.1.4.12	50011400104 8	双组份聚硫密封膏	m2	1.08			
1.3.1.4.13	50010900105 8	现浇C30F250W4混凝土出口 挡墙修复	m3	36.44			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.1.5		11#截洪渠 (K0+000~K0+100) (100 m)					
1.3.1.5.1	50010100202 5	开挖基坑土方 (人工*0.2+机 械*0.8)	m3	340.78			
1.3.1.5.2	50010300104 7	利用土回填夯实	m3	207.78			
1.3.1.5.3	50010300104 8	余土就近摊平	m3	96.33			
1.3.1.5.4	50010100101 1	原基夯实 (厚0.5m)	m2	240			
1.3.1.5.5	50010900105 9	C25混凝土垫层 (厚0.10m)	m3	14			
1.3.1.5.6	50010900106 0	现浇C30F250W6混凝土渠底 板 (厚0.25m)	m3	31.22			
1.3.1.5.7	50010900106 1	现浇C30F250W6混凝土渠侧 墙 (厚0.20m)	m3	35.78			
1.3.1.5.8	50010900106 2	现浇C30F250W6混凝土汇流 护坡 (厚0.20m)	m3	40			
1.3.1.5.9	50011100101 2	钢筋制作与安装	kg	10402.11			
1.3.1.5.10	50010900801 3	651止水带 (BRD: 300×15×6)	m	31.9			
1.3.1.5.11	50010900901 3	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	15.6			
1.3.1.5.12	50011400104 9	双组份聚硫密封膏	m2	0.6			
1.3.1.5.13	50011400105 0	钢丝防裂网片 (含铆钉)	m2	180			
1.3.1.5.14	50011400105 1	撒播青海中华羊茅草籽	m2	405			
1.3.1.5.15	50011400105 2	林草专用肥	kg	27			
1.3.1.5.16	50011400105 3	30g/m2无纺土工布覆盖养护	m2	270			
1.3.2		排洪渠工程 (200m)					
1.3.2.1		10#排洪渠 (K0+100~K0+300) (200 m)					
1.3.2.1.1	50010100202 6	开挖基坑土方 (人工*0.2+机 械*0.8)	m3	1537.56			
1.3.2.1.2	50010300104 9	利用土回填夯实	m3	928.67			
1.3.2.1.3	50010300105 0	余土就近摊平	m3	445.01			
1.3.2.1.4	50010100101 2	原基夯实 (厚0.5m)	m2	416			
1.3.2.1.5	50010900106 3	C25混凝土垫层 (厚0.10m)	m3	260			
1.3.2.1.6	50010900106 4	现浇C30F250W6混凝土箱涵	m3	755.56			
1.3.2.1.7	50011100101 3	钢筋制作与安装	kg	84962			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.2.1.8	50010900801 4	651止水带 (BRD: 300×15×6)	m	216.47			
1.3.2.1.9	50010900901 4	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	82.77			
1.3.2.1.10	50011400105 4	双组份聚硫密封膏	m2	3.82			
1.3.2.1.11	50010900106 5	现浇C30F250W6混凝土进口 跌井	m3	18.2			
1.3.2.2		检查井 (1座)					
1.3.2.2.1	50010900106 6	现浇C30F250W6混凝土井圈 (厚0.25m)	m3	0.81			
1.3.2.2.2	50011400105 5	DN800球墨铸铁井盖 (D400型)	套	1			
1.3.2.2.3	50011100101 4	钢筋制作与安装	kg	93.08			
1.3.3		谷坊工程 (30.3m)					
1.3.3.1		8#截洪渠 (1#支沟3道) (30.3m)					
1.3.3.1.1	50010100202 7	开挖基坑土方 (人工*0.2+机 械*0.8)	m3	335.57			
1.3.3.1.2	50010300105 1	回填夯实土	m3	205.85			
1.3.3.1.3	50010300105 2	余土就近摊平	m2	93.39			
1.3.3.1.4	50010900106 7	C30现浇混凝土	m3	315.37			
1.3.3.1.5	50010500301 2	M10浆砌石	m3	30.3			
1.3.3.1.6	50011400105 6	φ75PVC管	m	20.25			
1.3.4		排洪渠末端消能工程					
1.3.4.1	50011100200 4	钢筋石笼海曼 (10#截 (排) 洪渠K0+485处)	m3	48.8			
1.3.5		涵洞工程 (20m)					
1.3.5.1		2#截洪渠 (K0+079) (5m)					
1.3.5.1.1	50010100202 8	开挖基坑土方 (人工*0.2+机 械*0.8)	m3	59.8			
1.3.5.1.2	50010300105 3	余土就近摊平	m3	59.8			
1.3.5.1.3	50010300700 3	砂砾石垫层	m3	26.4			
1.3.5.1.4	50010900106 8	C25F250W6混凝土基础	m3	13.6			
1.3.5.1.5	50010900106 9	C30F250W6现浇混凝土 (台帽、台身)	m3	12.4			
1.3.5.1.6	50010900107 0	C40F250W6现浇混凝土 (铺装、帽石)	m3	1.8			
1.3.5.1.7	50010900107 1	C40F250W6现浇混凝土盖板	m3	2.4			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.5.1.8	50010900901 5	沥青伸缩缝	m2	11.2			
1.3.5.1.9	50011100101 5	钢筋制作与安装	kg	741.2			
1.3.5.2		4#截洪渠 (K0+068) (5m)					
1.3.5.2.1	50010100202 9	开挖基坑土方 (人工*0.2+机械*0.8)	m3	59.8			
1.3.5.2.2	50010300105 4	余土就近摊平	m3	59.8			
1.3.5.2.3	50010300700 4	砂砾石垫层	m3	26.4			
1.3.5.2.4	50010900107 2	C25F250W6混凝土基础	m3	13.6			
1.3.5.2.5	50010900107 3	C30F250W6现浇混凝土 (台帽、台身)	m3	8.9			
1.3.5.2.6	50010900107 4	C40F250W6现浇混凝土 (铺装、帽石)	m3	1.8			
1.3.5.2.7	50010900107 5	C40F250W6现浇混凝土盖板	m3	2.4			
1.3.5.2.8	50010900901 6	沥青伸缩缝	m2	11.2			
1.3.5.2.9	50011100101 6	钢筋制作与安装	kg	741.2			
1.3.5.3		5#截洪渠 (K0+233) (5m)					
1.3.5.3.1	50010100203 0	开挖基坑土方 (人工*0.2+机械*0.8)	m3	59.8			
1.3.5.3.2	50010300105 5	余土就近摊平	m3	59.8			
1.3.5.3.3	50010300700 5	砂砾石垫层	m3	26.4			
1.3.5.3.4	50010900107 6	C25F250W6混凝土基础	m3	13.6			
1.3.5.3.5	50010900107 7	C30F250W6现浇混凝土 (台帽、台身)	m3	12.4			
1.3.5.3.6	50010900107 8	C40F250W6现浇混凝土 (铺装、帽石)	m3	1.8			
1.3.5.3.7	50010900107 9	C40F250W6现浇混凝土盖板	m3	2.4			
1.3.5.3.8	50010900901 7	沥青伸缩缝	m2	11.2			
1.3.5.3.9	50011100101 7	钢筋制作与安装	kg	741.2			
1.3.5.4		10#截洪渠 (K0+044) (5m)					
1.3.5.4.1	50010100203 1	开挖基坑土方 (人工*0.2+机械*0.8)	m3	59.8			
1.3.5.4.2	50010300105 6	余土就近摊平	m3	59.8			
1.3.5.4.3	50010300700 6	砂砾石垫层	m3	26.4			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.5.4.4	50010900108 0	C25F250W6混凝土基础	m3	13.6			
1.3.5.4.5	50010900108 1	C30F250W6现浇混凝土 (台帽、台身)	m3	14.5			
1.3.5.4.6	50010900108 2	C40F250W6现浇混凝土 (铺装、帽石)	m3	1.8			
1.3.5.4.7	50010900108 3	C40F250W6现浇混凝土盖板	m3	2.4			
1.3.5.4.8	50010900901 8	沥青伸缩缝	m2	11.2			
1.3.5.4.9	50011100101 8	钢筋制作与安装	kg	741.2			
1.3.6		涵洞路面恢复工程 (50m)					
1.3.6.1		10#截 (排) 洪渠 (长度10.00m、宽度 8.50m、厚度 5cm) (10m)					
1.3.6.1.1	50011400105 7	5cm沥青混凝土路面	m2	85			
1.3.6.1.2	50011400105 8	1cm同步碎石沥青封层	m2	85			
1.3.6.1.3	50011400105 9	透油层	m2	85			
1.3.6.1.4	50011400106 0	20cm水泥稳定砂砾层	m3	17			
1.3.6.1.5	50011400106 1	30cm天然砂砾垫层	m2	85			
1.3.6.1.6	50010901000 1	拆除及外运5cm原沥青路面	m3	4.25			
1.3.6.2		10#截 (排) 洪渠 (长度10.00m、宽度 12.50m、厚度 5cm) (10m)					
1.3.6.2.1	50011400106 2	5cm沥青混凝土路面	m2	125			
1.3.6.2.2	50011400106 3	1cm同步碎石沥青封层	m2	125			
1.3.6.2.3	50011400106 4	透油层	m2	125			
1.3.6.2.4	50011400106 5	20cm水泥稳定砂砾层	m3	25			
1.3.6.2.5	50011400106 6	30cm天然砂砾垫层	m2	125			
1.3.6.2.6	50010901000 2	拆除及外运5cm原沥青路面	m3	6.25			
1.3.6.3		2#截洪渠 (长度10.00m、宽度 3.50m、厚度 20cm) (10m)					
1.3.6.3.1	50011400106 7	20cm水泥混凝土	m2	35			
1.3.6.3.2	50011400106 8	18cm水泥稳定砂砾层 (5%水泥)	m2	35			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.6.3.3	50010901000 3	拆除及外运20cm原沥青混凝土	m3	7			
1.3.6.4		5#截洪渠 (长度10.00m、宽度 3.50m、厚度 20cm) (10m)					
1.3.6.4.1	50011400106 9	20cm水泥混凝土	m2	35			
1.3.6.4.2	50011400107 0	18cm水泥稳定砂砾层 (5%水泥)	m2	35			
1.3.6.4.3	50010901000 4	拆除及外运20cm原沥青混凝土	m3	7			
1.3.6.5		10#截(排)洪渠 (长度10.00m、宽度 3.50m、厚度 20cm) (10m)					
1.3.6.5.1	50011400107 1	20cm水泥混凝土	m2	35			
1.3.6.5.2	50011400107 2	18cm水泥稳定砂砾层 (5%水泥)	m2	35			
1.3.6.5.3	50010901000 5	拆除及外运20cm原沥青混凝土	m3	7			
1.4		施工临时工程					
1.4.1		导流工程					
1.4.1.1	50011400200 1	土石导流围堰	m3	116			
1.4.1.2	50011400200 2	纤维袋护坡	m3	34			
1.4.1.3	50011400200 3	土石围堰拆除	m3	150			
1.4.2		施工交通工程					
1.4.2.1	50011400200 4	简易道路	km	2.5			
1.4.3		房屋建筑工程					
1.4.3.1	50011400200 5	施工仓库	m2	180			
1.4.3.2	50011400200 6	施工工棚	m2	90			
1.4.4		其他临时工程					
1.4.4.1	50011400200 7	其他临时工程	%	1			
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号：
工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	工程项目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
	合计				

其它项目清单计价表

合同编号:
工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	工程项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
	合计		

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:
工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格 (元)	预算价格 (元)

招标人提供施工设备表

合同编号：
工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备 所在地点	计量 单位	数量	折旧费	备注
							元/台时 (台班)	

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县歇武镇防洪工程 玉树州称多县歇武镇防洪工程

序号	项目名称	计量单位	数量	备注