

招标工程量清单

合同编号：

招 标 人： 1 _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人)： 2 _____

(签字盖章)

编 制 时 间： 2025年07月25日 _____

招标工程量清单

招 标 人：1 (单位盖章)

造价咨询人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：2 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年07月25日

复核时间：

玉树州称多县尕朵乡防洪工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

造价咨询人：

2025年7月4日

玉树州称多县尕朵乡防洪工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人




或其授权人:

马红

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

张学龙

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025年 7月 24日

编制时间: 2025年 7月 24日

编制说明

一、工程概况

本次工程建设内容主要为新建排洪渠 7 条总长 5.2km 及附属建筑物。

二、编制范围

编制范围包含玉树州称多县杂朵乡防洪工程中的全部工作内容，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

- 1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制；
- 2、青海省水利厅青水建函【2021】13 号文青海省水利厅关于严格执行《水利水电工程量清单计价规范》的通知；
- 3、水利水电工程量清单计价规范（GB50501-2007）；
- 4、招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品运输成本。

四、其他说明

- 1、本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量。
- 2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应该在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
- 3、工程量清单中单位栏位“项”的项目，是指该项目的总价承包。

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称:玉树州称多县朵朵乡防洪工程 玉树州称多县朵朵乡防洪工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1	500100001	建筑工程					
1.1	500100002	1#沟道					
1.1.1	500100003	排洪渠（1.2×1.2m）长880m					
1.1.1.1	500100003001	机械开挖Ⅲ级土	m³	3923.88			
1.1.1.2	500100003002	人工开挖Ⅲ级土	m³	931.43			
1.1.1.3	500100003003	回填夯实利用土	m³	3105.88			
1.1.1.4	500100003004	现浇C30W6F200混凝土边墙	m³	352			
1.1.1.5	500100003005	现浇C30W6F200混凝土底板	m³	536.8			
1.1.1.6	500100003006	钢筋制安	t	69.03			
1.1.1.7	500100003007	现浇C20混凝土垫层	m³	237.6			
1.1.1.8	500100003008	651止水带	m	400.89			
1.1.1.9	500100003009	沥青杉板伸缩缝	m²	96.8			
1.1.2	500100004	进、出水口（各1座）					
1.1.2.1	500100004001	机械开挖Ⅲ级土	m³	21.2			
1.1.2.2	500100004002	人工开挖Ⅲ级土	m³	5.3			
1.1.2.3	500100004003	回填夯实利用土	m³	26.5			
1.1.2.4	500100004004	现浇C30W6F200混凝土进、出水口底板	m³	8.6			
1.1.2.5	500100004005	现浇C30W6F200混凝土进、出水口边墙	m³	3.3			
1.1.2.6	500100004006	钢筋制安	t	0.93			
1.1.2.7	500100004007	砂砾石垫层	m³	11.2			
1.1.2.8	500100004008	铅丝石笼	m³	38.5			
1.1.2.9	500100004009	网片	m²	211.75			
1.1.2.10	500100004010	现浇C20混凝土垫层	m³	4.2			
1.1.3	500100005	排洪涵洞（1座）					

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.1.3.1	50010000500 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	120.3			
1.1.3.2	50010000500 2	回填夯实利用土	m ³	96.24			
1.1.3.3	50010000500 3	建基面夯实	m ³	34.5			
1.1.3.4	50010000500 4	现浇C30W6F200混凝土箱涵	m ³	48.75			
1.1.3.5	50010000500 5	现浇C20混凝土垫层	m ³	3.75			
1.1.3.6	50010000500 6	钢筋制安	t	4.01			
1.1.3.7	50010000500 7	沥青混凝土路面拆除	m ³	5.52			
1.1.3.8	50010000500 8	沥青混凝土路面恢复 (8cm)	m ²	69			
1.1.4	500100006	谷坊(3座)					
1.1.4.1	50010000600 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	237.45			
1.1.4.2	50010000600 2	回填夯实利用土	m ³	142.47			
1.1.4.3	50010000600 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	498			
1.1.4.4	50010000600 4	铅丝石笼	m ³	3			
1.1.4.5	50010000600 5	网片	m ²	49.5			
1.1.4.6	50010000600 6	φ125PVC排水管	m	39			
1.2	500100007	2#沟道					
1.2.1	500100008	排洪渠(1.2×1.2m)长 610m					
1.2.1.1	50010000800 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	2747.44			
1.2.1.2	50010000800 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	686.86			
1.2.1.3	50010000800 3	回填夯实利用土	m ³	2152.94			
1.2.1.4	50010000800 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	244			
1.2.1.5	50010000800 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	372.1			
1.2.1.6	50010000800 6	钢筋制安	t	47.85			
1.2.1.7	50010000800 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	164.7			
1.2.1.8	50010000800 8	651止水带	m	277.89			
1.2.1.9	50010000800 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	67.1			
1.2.1.10	50010000801 0	预制C30W6F200混凝土盖板	m ³	60.8			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.2.1.11	50010000801 1	盖板钢筋制安	t	5.2			
1.2.1.12	50010000801 2	混凝土路面拆除	m ³	32			
1.2.1.13	50010000801 3	混凝土路面恢复（厚0.2m）	m ²	160			
1.2.2	500100009	进、出水口（各1座）					
1.2.2.1	50010000900 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	21.2			
1.2.2.2	50010000900 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	5.3			
1.2.2.3	50010000900 3	回填夯实利用土	m ³	26.5			
1.2.2.4	50010000900 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	8.6			
1.2.2.5	50010000900 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	3.3			
1.2.2.6	50010000900 6	钢筋制安	t	0.93			
1.2.2.7	50010000900 7	砂砾石垫层	m ³	11.2			
1.2.2.8	50010000900 8	铅丝石笼	m ³	38.5			
1.2.2.9	50010000900 9	网片	m ²	211.75			
1.2.2.10	50010000901 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	4.2			
1.2.3	500100010	排洪涵洞（2座）					
1.2.3.1	50010001000 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	200.5			
1.2.3.2	50010001000 2	回填夯实利用土	m ³	160.4			
1.2.3.3	50010001000 3	建基面夯实	m ³	57.5			
1.2.3.4	50010001000 4	现浇C30W6F200混凝土箱涵	m ³	81.25			
1.2.3.5	50010001000 5	现浇C20混凝土垫层	m ³	6.25			
1.2.3.6	50010001000 6	钢筋制安	t	6.68			
1.2.3.7	50010001000 7	沥青混凝土路面拆除	m ³	9.2			
1.2.3.8	50010001000 8	沥青混凝土路面恢复 （8cm）	m ²	115			
1.2.4	500100011	谷坊（3座）					
1.2.4.1	50010001100 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	237.45			
1.2.4.2	50010001100 2	回填夯实利用土	m ³	142.47			
1.2.4.3	50010001100 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	498			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.2.4.4	50010001100 4	铅丝石笼	m ³	3			
1.2.4.5	50010001100 5	网片	m ²	49.5			
1.2.4.6	50010001100 6	φ125PVC排水管	m	39			
1.3	500100012	佐孜1#沟					
1.3.1	500100013	排洪渠（1.5×1.2m）长 313m					
1.3.1.1	50010001300 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	1627.6			
1.3.1.2	50010001300 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	406.9			
1.3.1.3	50010001300 3	回填夯实利用土	m ³	1657.06			
1.3.1.4	50010001300 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	162.76			
1.3.1.5	50010001300 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	190.93			
1.3.1.6	50010001300 6	钢筋制安	t	26.5			
1.3.1.7	50010001300 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	84.51			
1.3.1.8	50010001300 8	651止水带	m	163.46			
1.3.1.9	50010001300 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	38.6			
1.3.2	500100014	进水口（1座）					
1.3.2.1	50010001400 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	10.6			
1.3.2.2	50010001400 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	2.65			
1.3.2.3	50010001400 3	回填夯实利用土	m ³	13.25			
1.3.2.4	50010001400 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	4.3			
1.3.2.5	50010001400 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	1.65			
1.3.2.6	50010001400 6	钢筋制安	t	0.46			
1.3.2.7	50010001400 7	砂砾石垫层	m ³	5.6			
1.3.2.8	50010001400 8	铅丝石笼	m ³	19.25			
1.3.2.9	50010001400 9	网片	m ²	105.88			
1.3.2.10	50010001401 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	2.1			
1.3.3	500100015	谷坊（2座）					
1.3.3.1	50010001500 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	158.3			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.3.3.2	50010001500 2	回填夯实利用土	m ³	94.98			
1.3.3.3	50010001500 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	332			
1.3.3.4	50010001500 4	铅丝石笼	m ³	2			
1.3.3.5	50010001500 5	网片	m ²	22			
1.3.3.6	50010001500 6	φ125PVC排水管	m	26			
1.4	500100016	佐孜2#沟					
1.4.1	500100017	排洪渠（1.5×1.2m）长 735m					
1.4.1.1	50010001700 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	3822			
1.4.1.2	50010001700 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	955.5			
1.4.1.3	50010001700 3	回填夯实利用土	m ³	3891.18			
1.4.1.4	50010001700 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	382.2			
1.4.1.5	50010001700 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	448.35			
1.4.1.6	50010001700 6	钢筋制安	t	62.23			
1.4.1.7	50010001700 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	198.45			
1.4.1.8	50010001700 8	651止水带	m	383.83			
1.4.1.9	50010001700 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	90.65			
1.4.1.10	50010001701 0	预制C30W6F200混凝土盖板	m ³	121.6			
1.4.1.11	50010001701 1	盖板钢筋制安	t	10.4			
1.4.1.12	50010001701 2	混凝土路面拆除	m ³	186			
1.4.1.13	50010001701 3	混凝土路面恢复（厚0.2m）	m ²	930			
1.4.2	500100018	进、出水口（1座）					
1.4.2.1	50010001800 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	21.2			
1.4.2.2	50010001800 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	5.3			
1.4.2.3	50010001800 3	回填夯实利用土	m ³	26.5			
1.4.2.4	50010001800 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	8.6			
1.4.2.5	50010001800 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	3.3			
1.4.2.6	50010001800 6	钢筋制安	t	0.93			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.4.2.7	50010001800 7	砂砾石垫层	m ³	11.2			
1.4.2.8	50010001800 8	铅丝石笼	m ³	38.5			
1.4.2.9	50010001800 9	网片	m ²	211.75			
1.4.2.10	50010001801 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	4.2			
1.4.3	500100019	排洪涵洞（2座）					
1.4.3.1	50010001900 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	200.5			
1.4.3.2	50010001900 2	回填夯实利用土	m ³	160.4			
1.4.3.3	50010001900 3	建基面夯实	m ³	57.5			
1.4.3.4	50010001900 4	现浇C30W6F200混凝土箱涵	m ³	81.25			
1.4.3.5	50010001900 5	现浇C20混凝土垫层	m ³	6.25			
1.4.3.6	50010001900 6	钢筋制安	t	6.68			
1.4.3.7	50010001900 7	沥青混凝土路面拆除	m ³	9.2			
1.4.3.8	50010001900 8	沥青混凝土路面恢复 (8cm)	m ²	115			
1.4.4	500100020	谷坊（2座）					
1.4.4.1	50010002000 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	158.3			
1.4.4.2	50010002000 2	回填夯实利用土	m ³	94.98			
1.4.4.3	50010002000 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	332			
1.4.4.4	50010002000 4	铅丝石笼	m ³	2			
1.4.4.5	50010002000 5	网片	m ²	22			
1.4.4.6	50010002000 6	φ125PVC排水管	m	26			
1.5	500100021	佐孜3#沟					
1.5.1	500100022	排洪渠（1.5×1.2m）长 900m					
1.5.1.1	50010002200 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	4680			
1.5.1.2	50010002200 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	1170			
1.5.1.3	50010002200 3	回填夯实利用土	m ³	4764.71			
1.5.1.4	50010002200 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	468			
1.5.1.5	50010002200 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	549			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.5.1.6	50010002200 6	钢筋制安	t	76.2			
1.5.1.7	50010002200 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	243			
1.5.1.8	50010002200 8	651止水带	m	470			
1.5.1.9	50010002200 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	111			
1.5.1.10	50010002201 0	预制C30W6F200混凝土盖板	m ³	91.2			
1.5.1.11	50010002201 1	盖板钢筋制安	t	7.8			
1.5.1.12	50010002201 2	混凝土路面拆除	m ³	150			
1.5.1.13	50010002201 3	混凝土路面恢复（厚0.2m）	m ²	750			
1.5.2	500100023	进、出水口（1座）					
1.5.2.1	50010002300 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	21.2			
1.5.2.2	50010002300 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	5.3			
1.5.2.3	50010002300 3	回填夯实利用土	m ³	26.5			
1.5.2.4	50010002300 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	8.6			
1.5.2.5	50010002300 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	3.3			
1.5.2.6	50010002300 6	钢筋制安	t	0.93			
1.5.2.7	50010002300 7	砂砾石垫层	m ³	11.2			
1.5.2.8	50010002300 8	铅丝石笼	m ³	38.5			
1.5.2.9	50010002300 9	网片	m ²	211.75			
1.5.2.10	50010002301 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	4.2			
1.5.3	500100024	排洪涵洞（2座）					
1.5.3.1	50010002400 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	200.5			
1.5.3.2	50010002400 2	回填夯实利用土	m ³	160.4			
1.5.3.3	50010002400 3	建基面夯实	m ³	57.5			
1.5.3.4	50010002400 4	现浇C30W6F200混凝土箱涵	m ³	81.25			
1.5.3.5	50010002400 5	现浇C20混凝土垫层	m ³	6.25			
1.5.3.6	50010002400 6	钢筋制安	t	6.68			
1.5.3.7	50010002400 7	沥青混凝土路面拆除	m ³	9.2			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.5.3.8	50010002400 8	沥青混凝土路面恢复 (8cm)	m ²	115			
1.5.4	500100025	谷坊 (2座)					
1.5.4.1	50010002500 1	机械开挖III级土	m ³	158.3			
1.5.4.2	50010002500 2	回填夯实利用土	m ³	94.98			
1.5.4.3	50010002500 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	332			
1.5.4.4	50010002500 4	铅丝石笼	m ³	2			
1.5.4.5	50010002500 5	网片	m ²	22			
1.5.4.6	50010002500 6	φ125PVC排水管	m	26			
1.6	500100026	佐孜4#沟					
1.6.1	500100027	排洪渠 (1.5×1.2m) 长 473m					
1.6.1.1	50010002700 1	机械开挖III级土	m ³	2459.6			
1.6.1.2	50010002700 2	人工开挖III级土	m ³	614.9			
1.6.1.3	50010002700 3	回填夯实利用土	m ³	2504.12			
1.6.1.4	50010002700 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	245.96			
1.6.1.5	50010002700 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	288.53			
1.6.1.6	50010002700 6	钢筋制安	t	40.05			
1.6.1.7	50010002700 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	127.71			
1.6.1.8	50010002700 8	651止水带	m	247.01			
1.6.1.9	50010002700 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	58.34			
1.6.2	500100028	进水口 (1座)					
1.6.2.1	50010002800 1	机械开挖III级土	m ³	10.6			
1.6.2.2	50010002800 2	人工开挖III级土	m ³	2.65			
1.6.2.3	50010002800 3	回填夯实利用土	m ³	13.25			
1.6.2.4	50010002800 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	4.3			
1.6.2.5	50010002800 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	1.65			
1.6.2.6	50010002800 6	钢筋制安	t	0.46			
1.6.2.7	50010002800 7	砂砾石垫层	m ³	5.6			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.6.2.8	50010002800 8	铅丝石笼	m ³	19.25			
1.6.2.9	50010002800 9	网片	m ²	105.88			
1.6.2.10	50010002801 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	2.1			
1.7	500100029	乔莫隆巴沟					
1.7.1	500100030	排洪渠（1.5×1.5m）长 1289m					
1.7.1.1	50010003000 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	8043.36			
1.7.1.2	50010003000 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	2010.84			
1.7.1.3	50010003000 3	回填夯实利用土	m ³	8795.53			
1.7.1.4	50010003000 4	现浇C30W6F200混凝土边墙	m ³	670.28			
1.7.1.5	50010003000 5	现浇C30W6F200混凝土底板	m ³	863.63			
1.7.1.6	50010003000 6	钢筋制安	t	114.29			
1.7.1.7	50010003000 7	现浇C20混凝土垫层	m ³	386.7			
1.7.1.8	50010003000 8	651止水带	m	701.79			
1.7.1.9	50010003000 9	沥青杉板伸缩缝	m ²	167.57			
1.7.1.10	50010003001 0	预制C30W6F200混凝土盖板	m ³	32			
1.7.1.11	50010003001 1	盖板钢筋制安	t	4.31			
1.7.1.12	50010003001 2	混凝土路面拆除	m ³	72			
1.7.1.13	50010003001 3	混凝土路面恢复（厚0.2m）	m ²	360			
1.7.2	500100031	进、出水口（1座）					
1.7.2.1	50010003100 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	21.2			
1.7.2.2	50010003100 2	人工开挖Ⅲ级土	m ³	5.3			
1.7.2.3	50010003100 3	回填夯实利用土	m ³	26.5			
1.7.2.4	50010003100 4	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口底板	m ³	8.6			
1.7.2.5	50010003100 5	现浇C30W6F200混凝土进、 出水口边墙	m ³	3.3			
1.7.2.6	50010003100 6	钢筋制安	t	0.93			
1.7.2.7	50010003100 7	砂砾石垫层	m ³	11.2			
1.7.2.8	50010003100 8	铅丝石笼	m ³	38.5			

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	合同技术条款 章节号
1.7.2.9	50010003100 9	网片	m ²	211.75			
1.7.2.10	50010003101 0	现浇C20混凝土垫层	m ³	4.2			
1.7.3	500100032	排洪涵洞（2座）					
1.7.3.1	50010003200 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	200.5			
1.7.3.2	50010003200 2	回填夯实利用土	m ³	160.4			
1.7.3.3	50010003200 3	建基面夯实	m ³	57.5			
1.7.3.4	50010003200 4	现浇C30W6F200混凝土箱涵	m ³	81.25			
1.7.3.5	50010003200 5	现浇C20混凝土垫层	m ³	6.25			
1.7.3.6	50010003200 6	钢筋制安	t	6.68			
1.7.3.7	50010003200 7	沥青混凝土路面拆除	m ³	9.2			
1.7.3.8	50010003200 8	沥青混凝土路面恢复 (8cm)	m ²	115			
1.7.4	500100033	谷坊（2座）					
1.7.4.1	50010003300 1	机械开挖Ⅲ级土	m ³	158.3			
1.7.4.2	50010003300 2	回填夯实利用土	m ³	94.98			
1.7.4.3	50010003300 3	现浇C20毛石混凝土谷坊	m ³	332			
1.7.4.4	50010003300 4	铅丝石笼	m ³	2			
1.7.4.5	50010003300 5	网片	m ²	22			
1.7.4.6	50010003300 6	Φ125PVC排水管	m	26			
1.8	500100034	施工临时工程					
1.8.1	50010003400 1	土石围堰	m ³	2250			
1.8.2	50010003400 2	围堰拆除	m ³	2250			
1.8.3	50010003400 3	施工临时道路	km	1			
1.8.4	50010003400 4	临时住房	m ²	200			
1.8.5	50010003400 5	临时仓库	m ²	150			
1.8.6	50010003400 6	其他施工临时工程	%	1.5			
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	工程项目名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
	合计				

其它项目清单计价表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	工程项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		
	合计		

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:
工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格 (元)	预算价格 (元)

招标人提供施工设备表

合同编号：
工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备 所在地点	计量 单位	数量	折旧费	备注
							元/台时 (台班)	

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称:玉树州称多县尕朵乡防洪工程 玉树州称多县尕朵乡防洪工程

序号	项目名称	计量单位	数量	备注