

刚察县消防救援大队围墙修缮 工程
改造建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 7 月 3 日

封-1

刚察县消防救援大队围
墙修缮改造建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年 7月30日

复 核 时 间: 2025年 7月30日

清单编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：刚察县消防救援大队围墙修缮改造建设项目；

2. 建设地点：海北州刚察县；

3. 工程内容：

3.1. 、东侧铁艺围墙：20.00m 拆除重建，原有铁艺拆下，底部砖围墙及砖柱拆除重建后原有铁艺重新安装；

3.2、西侧围墙：59.00m（高 3.0m）拆除重建；28.00m（高 3.0m）重新粉刷面层；

3.3、南侧围墙：88.45m（高 3.0m）需重新粉刷面层；

3.4、北侧围墙：拆除原有砖围墙 86.41（高 2.45m），重建铁艺围墙 86.41m（高 2.35m）；

二、编制依据：

1、现行国家、行业和本省市级主管部门颁发的有关法令、制度、规程；

2、现行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省通用安装工程计价定额》（2020）；

4、2020 版《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工〔2021〕168 号）；

5、人工费单价调整执行青建工〔2024〕388 号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

6、青建工[2022]222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

7、青海省住房和城乡建设厅关于《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知（青建工〔2020〕332号）；

8、增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

9、工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整2016年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工〔2019〕361号文）。

10、与本工程相关的现行适用的规范、标准图集和技术资料；

11、青海省海北藏族自治州刚察县2025年第2期《工程造价信息》及编制当期当地市场价

三、其他说明：

1. 措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；

2. 工程量清单及内的所有施工内容由投标单位完成。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北侧围墙						
1	011601001001	砖围墙拆除	1. 原有砖围墙拆除，含基础拆除 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑	m3	70.51			
2	020108003001	铁艺围墙	1. 铁艺砖墙高度2.1m 2. 毛石基础，阶梯型，尺寸700*400mm(高度)400*800mm（高度） 3. C25混凝土圈梁，尺寸300*240mm, 配筋详看图纸 4. 每隔3600mm设置砖柱 5. 防潮层做法均为20厚1:2水泥砂浆, 掺3%防水粉 6. 围墙每30米设伸缩缝一道, 缝宽为30。内填沥青麻筋或沥青木板, 沿内、外、顶塞入深度不小于200mm 7. 成品铁艺栏杆, 专业厂家制作安装 8. 砖柱面抹灰并喷刷防水涂料 9. 含基槽开挖, 回填, 模板等所有内容, 原有砖墙拆除利用	m	86.41			
		分部小计						
		西侧围墙						
3	011601001002	砖围墙拆除	1. 原有砖围墙拆除，含基础拆除 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑	m3	59.47			
4	011608002001	原围墙面层拆除	1. 原有围墙面层拆除 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	168			
5	020108003002	砖围墙	1. 砖墙高度3m 2. 毛石基础，阶梯型，尺寸700*400mm(高度)400*800mm（高度） 3. C25混凝土圈梁，尺寸300*240mm, 配筋详看图纸	m	59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 每隔3600mm设置砖柱，上部墙体材料为MU10煤矸石烧结砖，M5混合砂浆 5. 防潮层做法均为20厚1:2水泥砂浆，掺3%防水粉 6. 围墙每30米设伸缩缝一道，缝宽为30。内填沥青麻筋或沥青木板，沿内、外、顶塞入深度不小于200mm 7. 墙面抹灰并喷刷防水涂料 8. 含基槽开挖，回填，模板等所有内容，原有砖墙拆除利用					
6	011406001001	砖围墙油漆	1. 20 厚 1:3 水泥砂浆抹灰层 2. 外刷高级外墙防水涂料，颜色同原来颜色	m2	168			
		分部小计						
		东侧围墙						
7	011601001003	铁艺围墙拆除	1. 原有铁艺围墙拆除，含基础拆除 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑	m3	15.36			
8	011608002002	原铁艺围墙面层拆除	1. 原有铁艺围墙面层拆除 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	370.69			
9	020108003003	铁艺围墙	1. 铁艺砖墙高度2.1m 2. 毛石基础，阶梯型，尺寸700*400mm(高度)400*800mm（高度） 3. C25混凝土圈梁，尺寸300*240mm, 配筋详看图纸 4. 每隔3600mm设置砖柱 5. 防潮层做法均为20厚1:2水泥砂浆，掺3%防水粉 6. 围墙每30米设伸缩缝一道，缝宽为30。内填沥	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰修缮工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰修缮工程

标段：刚察县消防救援大队围墙修缮改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰修缮工程

标段：刚察县消防救援大队围墙修缮改造
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：